



FILIADOS:



OBRA: REFORMA INTERNA e EXTERNA - EDIFÍCIO SEDE REGIONAL SUL - SISEPE
 LOCAL: Av. E. Lote 10 - Quadra 139 B - Bairro Nova Fronteira, GURUPI - TO
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: AGOSTO/2024 (Mês Referência - Preços)

PRAZO: 30 dias ▶ (1ª medição / 2ª medição / 3ª medição) ▶ (10

CONTATOS: (63) 3312-4689 / Whatsapp: (63) 99237-1084 / E-mail: gurupi@sisepe

ASSINATURA DO CONTRATO:

AGOSTO/2024 (Mês Referência - Preços)

DATA - ORDEM DE SERVIÇO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO-DE-OBRA)	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MEDIÇÕES		
						1ª	2ª	3ª
1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES (calçada externa sobre laje da fossa séptica), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	12,00		0,00	40	40	40
2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES (calçada externa em frente ao muro e portão lateral), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	110,00		0,00	40	40	40
3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS EM OBRA (POR DEMÃO)	M²	23,00		0,00	40	40	40
4	APLICAÇÃO DE VEDACALHA EM CALHAS, RUFOS E TELHAS DE FIBROCIMENTO, COM PINCEL OU PISTOLA APLICADORA	UN	1,00		0,00	40	40	40
5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE (laje da área lateral externa), COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. = 1,5 cm	M²	8,00		0,00	40	40	40
6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO/REATERRO (entrada do pátio lateral), COM COMPACTAÇÃO MANUAL, SEM CONSIDERAR CARGA E TRANSPORTE	M³	34,00		0,00	40	40	40
7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	235,20		0,00	40	40	40
8	REBOCO APLICADO E REGUADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	168,00		0,00	40	40	40
9	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO/AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 cm, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA (Pátio Fundos 60m² + Calçada 110m²)	M²	170,00		0,00	40	40	40
10	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO (SERRALHERIA) DO PORTÃO DE ENTRADA LATERAL (acesso do pátio para alojamentos), COM GRADIL EM PERFIS METÁLICOS E TRILHAGEM	M	1,00		0,00	40	40	40
	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA		1,00		0,00	40	40	40
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS EM OBRA (POR DEMÃO)		1,00		0,00	40	40	40
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS EM OBRA (POR DEMÃO)		1,00		0,00	40	40	40
11	REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE CONCRETO (PINGADEIRAS), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (muros laterais e platibanda da edificação)	M	180,00		0,00	40	40	40
12	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL (caixas de alimentação elétrica, 60x60 cm, consid. A = 0,36 m² por cada caixa de passagem)	M²	1,50		0,00	40	40	40
13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9x19x39 cm (ESP. = 9 cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	1,00		0,00	40	40	40
14	INSTALAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA ESGOTO RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 60x60x50 cm (junto a sanitário interno e à caixa de passagem)	UN	2,00		0,00	40	40	40
15	LANÇAMENTO E COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO EM PÓ DE BRITA, BRITA 0 ou PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25x25 cm, ESPESSURA 6 cm	M²	400,00		0,00	40	40	40
16	REASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00		0,00	40	40	40
17	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 m, PARA ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	20,00		0,00	40	40	40
18	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS	M²	280,00		0,00	40	40	40
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS		280,00		0,00	40	40	40
19	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, COM APLICAÇÃO EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO, LIXAMENTO	M²	54,00		0,00	40	40	40
	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, COM APLICAÇÃO EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO, LIXAMENTO		120,00		0,00	40	40	40
20	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR (calçadas e piso cimentado a executar), CONF. CONV. DE OBRA	M²	110,00		0,00	40	40	40
21	PERFIL METÁLICO EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, FUNDAÇÃO E PINTURA	KG	550,00		0,00	40	40	40
	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, COM SOLDA E PINTURA	KG	550,00		0,00	40	40	40
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 mm (ATÉ 2 ÁGUAS), INCL. FIXAÇÃO DE TELHAS C/ PARAFUSO AUTO BROCANTE E ARRUELA GIRATÓRIA (4	M²	22,00		0,00	40	40	40

